

Aprobat,  
PRIMAR  
p. GEORGE SCRIPCARU



## CAIET DE SARCINI

Privind

„Lucrări de reparații la clădirile ce deserveșc funcționalitatea Cimitirului Municipal Brașov”.

## **CAIET DE SARCINI**

Privind

**„Lucrări de reparații la clădirile ce deserveș funcționalitatea Cimitirului Municipal Brașov”.**

### **1. DATE GENERALE**

#### **1.1. Obiectul selecției de oferte**

Obiectul îl constituie „Lucrări de reparații la clădirile ce deserveș funcționalitatea Cimitirului Municipal Brașov”.

**1.2 Beneficiar:** Municipiul Brașov

**1.3 Amplasament:** Municipiul Brașov, str. Dimitrie Anghel nr. 19-21

#### **1.4 Oportunitatea lucrării**

Având în vedere că Cimitirul Municipal Brașov este un obiectiv comunitar important prin serviciul public ce-l desfășoară, respectiv înhumarea persoanelor decedate, indiferent de etnie și confesiune religioasă, a persoanelor fără aparținători etc. și dat fiind gradul de deteriorare în care se află clădirile ce deserveș acest obiectiv, se impune realizarea de lucrări de reparații și modernizare a acestora.

### **2. DATE TEHNICE**

#### **2.1. Descrierea situației existente**

În prezent clădirile Cimitirului Municipal Brașov sunt împărțite pe funcțiuni, astfel:

- Clădire capelă, camera tehnică (casa rece și anexe) aria desfășurată 121,90 mp
- Clădire sediu administrativ aria desfășurată 237,50 mp
- Clădire vestiare și grup sanitar aria desfășurată 62,95 mp

Aceste clădiri nu au mai fost reparate din anul 2008, perioadă în care au suferit degradări la sistemul de hidroizolație, fațade, la sistemul de canalizare și la rețelele electrice.

#### **2.2 Execuția lucrărilor**

Lucrările ce se vor executa sunt cele cuprinse și detaliate în lista de cantități anexată prezentului caiet de sarcini și se referă la:

- Reparații hidroizolație terasă aferentă corpurilor de clădiri
- Reparații tencuieli interioare și exterioare aferente corpurilor de clădiri
- Reabilitarea căilor de acces, părților vitrate și a dotărilor specifice existente astfel ca acestea să corespundă standardelor actuale
- Reparații și modernizare grupuri sanitare conform standardelor actuale
- Reparații la rețelele de canalizare ce deserveș clădirile
- Reparații la rețelele electrice aferente clădirilor

### 3. CERINȚE MINIME

Având în vedere particularitățile lucrărilor supuse achiziției, ofertantul va întruni următoarele condiții minime, în vederea calificării:

- Activitatea ofertantului, înscrisă conform Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, trebuie să fie corespunzătoare codificării CAEN:
  - o 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  - o 4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti
  - o 4321 – Lucrări de instalații electrice
  - o 4322 – Lucrări de instalații sanitare de încălzire și de aer condiționat
  - o 4391 – Lucrări de învelitori șarpante, terase de construcții
  - o 433 – Lucrări de finisare

De asemenea, ofertantul trebuie să dețină următoarele certificări:

- ISO 9001 privind sistemul de management al calității
- ISO 14001 privind sistemul de management al mediului
- OHSAS 18001 privind sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale

### 4. FORMA DE ORGANIZARE

Forma de atribuire a contractului ce are ca obiect „**Lucrări de reparații la clădirile ce deserveșc funcționalitatea Cimitirului Municipal Brașov**”, este achiziție publică în condițiile legislației existente în materia achizițiilor publice.

Criteriul de atribuire a contractului este **prețul cel mai scăzut**.

### 5. PREZENTAREA OFERTEI

Ofertantul va prezenta propunerea tehnică și financiară.

Pentru întocmirea propunerii tehnice beneficiarul solicită ca ofertanții să viziteze amplasamentul.

### 6. MODALITATEA DE ADJUDECARE

Adjudecarea se va face în favoarea ofertantului ce prezintă oferta cu prețul cel mai scăzut.

**Prețurile din propunerea financiară vor fi ferme și nu se vor modifica pe toată perioada de derulare a contractului.**

### 7. TERMEN DE PREDARE

Termenul de finalizare a lucrărilor este de **8 luni** de la data încheierii contractului.

### 8. RECEPȚIE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Recepția lucrărilor de execuție se va face în conformitate cu HGR nr. 273/1994, actualizată: recepție la terminarea lucrărilor și recepție finală – după expirarea perioadei de garanție.

Decontarea lucrărilor de execuție se va realiza pe bază de factură emisă de executant, după semnarea situațiilor de lucrări de către beneficiar.

Situațiile de lucrări vor fi însoțite de atașamente (măsurătorile pe baza cărora au fost întocmite situațiile de lucrări).

Facturile se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Brașov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1.

Decontarea facturilor se efectuează în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Brașov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1.

## **9. GARANȚIA LUCRĂRILOR**

Garanția va fi cea dată de furnizor pentru materialele utilizate și dotări, dar nu mai puțin de 3 (trei) ani, iar garanția manoperei va fi de 3 (trei) ani, de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

## **10. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE**

Garanția de bună execuție se va constitui conform art.39 și 40 din H.G. 395/2016, în cuantum de 10% din valoarea fără TVA a contractului, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului.

Garanția de bună execuție se restituie în condițiile art.42 din H.G nr.395/2016, astfel:

- 70% în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni;
- 30% la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

## **11. ALTE OBLIGAȚII ALE CONTRACTANTULUI**

**În termen de 5 zile de la încheierea contractului, ofertantul câștigător va prezenta următoarele:**

- graficul de execuție al lucrărilor;
- lista cu personalul desemnat pentru executarea proiectului: RTE, Șef de șantier (inginer construcții civile), coordonatorul în materie de securitate și sănătate, expert în domeniul protejării monumentelor istorice;
- planul propriu de securitate și sănătate întocmit conform prevederilor HG 300/2006 actualizată.

Contractantul va răspunde civil sau penal, după caz, pentru producerea eventualelor accidente rutiere sau pietonale datorate nesemnălizării corespunzătoare pe timpul lucrărilor de execuție a obiectivului de investiții ce face obiectul prezentului caiet de sarcini.

Contractantul are obligația de a executa lucrările prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

Contractantul se obligă să supravegheze executarea lucrărilor, să asigure resursele umane și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de/și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

Contractantul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. Acesta are obligația să facă dovada că dispune de personal specializat angajat pentru execuția lucrărilor.

Pe tot parcursul execuției lucrărilor se vor respecta reglementările de prevenire și stingere a incendiilor.

Contractantul este pe deplin responsabil de respectarea legislației privind sănătatea și securitatea muncii, respectiv:

- Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă;
- HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aprobarea prevederilor Legii nr. 319/2006
- HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;
- HG nr. 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;
- HG nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă;
- HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile;

- HG nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
- HG nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de protecție.

## **12. CLAUZA CONTRACTUALĂ PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI**

Contractantul se obligă ca pe perioada derulării contractului să respecte legislația în vigoare privind protecția mediului.

## **13. STRUCTURA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ A ACESTEIA**

Contractantul are obligația:

- să folosească personalul calificat și necalificat conform cerințelor.
- să asigure timpul de lucru conform reglementarilor în materie;
- să asigure echipament de protecție pentru fiecare funcție în parte, potrivit normativului în vigoare;
- să asigure materiale igienico-sanitare și condițiile de igienă personală pentru fiecare lucrător /angajat în parte;
- să asigure controlul medical periodic al salariaților;
- să asigure drepturile prevăzute prin contractul individual de muncă, în cazul accidentelor de invaliditate;


## **14. PENALITĂȚI, CLAUZE DE REZILIERE A CONTRACTULUI**

În caz de neexecutare a obligațiilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini, contractul va fi reziliat de drept, fără somație, punere în întârziere sau judecată, pact comisoriu.

Autoritatea administrației publice locale are dreptul să rezilieze de drept, fără somație, punere în întârziere sau judecată, contractul de lucrări dacă constată nerespectarea de către contractant a obligațiilor contractuale și dacă contractantul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumați.

**Direcția Arhitect Șef**

Arh. Marilena Manolache



**Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial**

Alexandra Aniculăesă



**Întocmit**

Virgil Vătafu



REPARATII INTERIOARE CEPELA CIMITIR MUNICIPAL

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		

=====

001 RPT10A1 [ 5]MP. 58.000  
 DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE

003 CK11L1 [ 1]MP. 20.400  
 FERESTRE METALICE LA CONSTRUCTII CU M =  
 35 - 60 M CU SUPRAFATA TOC.INTRE 3-9MP  
 INCL.MONTATE MECA-ASIM PVC CU GEAM  
 TERMOPAN

004 CK14D1 [ 2]MP. 28.000  
 USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV  
 ACCESORII E IN DOUA CANATE CU SUPRAFATA  
 TOCULUI INTRE 5-7 MP-ASIM PVC CU GEAM  
 TERMOPAN ALB

005 RPCJ72A1 [22]MP. 718.000  
 PREAGATIREA SUPRAFETELOR INTERIOARE IN  
 VEDEREA VOPSIRII CU VINACET

006 RPCJ36B1 [ 4]MP. 141.000  
 GLET LA TAVANE SI PERETI

007 RPCR25A1 [23]MP. 718.000  
 VOPSITORII LAVABILE

008 RPCJ13C1 M 52.400  
 REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU  
 MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:  
 DREPTI INTRE 25-35CM LA

009 RPCM37A1 [ 5]MP. 26.000  
 MONTAT GRESIE

010 CI06A1 [ 1]MP. 98.000  
 PLACAJ FAIANTA INCLUSIV ADEZIVUL

011 RPCJ20B2 [ 1]MP. 58.000  
 REPARATII TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE

012 CN04M1 MP. 51.000  
 VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR  
 EXECUT.MAN-MEC.CU VOPSELE ULEI PE  
 TENCUIELI GLETUITE IN 3 STR

012 6103610 KG 17.493  
 VOPSEA NEAGRA V.901-2 NTR 90-80

013 RPCJ13C1 [ 4]MP. 14.000  
 REPARATII PERETE GIPS CARTON

=====

014 CD24A1 [11]MP. 18.000  
 COMPARTIMENTARI USOARE DIN GIPS CARTON  
 100MM(2PLK GK+VATA MINERALA 40MM)

015 TRA01A10 TONA 4.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE  
 DIST.= 10KM

016 TRI1AA13C1 [ 2]TONA 4.000  
 INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR

017 TRB01A12 TONA 4.000  
 TRANSPORTUL INTERIOR AL MATERIALELOR  
 PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-

3 DISTANTA 20M

018 TRB05A21 TONA 4.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 10M

=====

ANTEMASURATOARE

DOTARI CAPELA

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

crt.

=====

001 CL20B1 [ 3]BUC.	8.000
---------------------	-------

SUPORT DRAPERIE

002 CL20B1 [ 4]BUC.	1.000
---------------------	-------

CONFECTIONARE PUPITRU

003 CL20B1 [ 5]BUC.	1.000
---------------------	-------

SUPORT SICRIU

004 CC02K1 [ 9]BUC.	1.000
---------------------	-------

RAMPA PENTRU HANDICAPATI

005 RPCM03C1 [ 2]MP.	275.000
----------------------	---------

CORTINA PLUS

006 CL20A1 [24]BUC.	6.000
---------------------	-------

BARE DELIMITARE CU SNUR



# ANTEMASURATOARE

## REPARATII INSTALATII ELECTRICE CAPELA

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

crt.

=====

001 RPED10C1	M	147.000
--------------	---	---------

DEMONTARE CABLU PINA LA 16 MMP INST  
CONSOLE\*

002 RPEE17B1	BUC.	12.000
--------------	------	--------

DEMONTARE APARATE UNIPOLARE IN VEDEREA  
INLOCUIRII\*

003 RPEXA06A	M	100.000
--------------	---	---------

DEMONTARI TUB SAU TEVI PROT.MONT.  
INGROPAT SAU APARENT,DIN PVC D=11-36 MM,  
INCLUS SCOATERE CONDUCT

004 RPEC20A1	[ 1]BUC.	12.000
--------------	----------	--------

DEMONTAT DOZE

005 RPCU10F1	BUC.	3.000
--------------	------	-------

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU  
GROSIMEA 51-60CM SECTIUNE 301-700CMP

006 RPCU10F1	[ 2]BUC.	26.000
--------------	----------	--------

IDENTIFICARE CIRCUITE PE PORTIUNI DE  
10ML

007 RPCU11A1	M	100.000
--------------	---	---------

EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB  
30CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR  
CIMENT

008 RPCU15A3	M	100.000
--------------	---	---------

ASTUPAREA SANT.IN ZIDARIE CU MORTAR DE  
IPSOS,SANTUL AVIND SECTIUNEA DE 15-20CMP

009 RPEF11A05	[21]BUC.	8.000
---------------	----------	-------

CORP ILUMINAT FLUORESCENT 2\*36W

010 RPEF11A05	[30]BUC.	2.000
---------------	----------	-------

INDICATOR EVACUARE EXIT

011 RPEA02R1	M	100.000
--------------	---	---------

INLOCUIRE TUB IZOLANT IP-PVC APARENT CU  
DIAMETRUL EXTERIOR 18 MM DIBLURI DE MAT  
PLASTIC <9M LUNG

012 RPEE03E1	[ 2]BUC.	10.000
--------------	----------	--------

INLOC PRIZA SIMPLA

013 RPEE01A1	[ 1]BUC.	8.000
--------------	----------	-------

INLOCUIRE INTRERUPATOR SIMPLU

=====

014 EB02A1	[ 1]M	370.000
------------	-------	---------

CABLU ELECTRIC FY 1.5 MMP

015 EB02A1	[10]M	400.000
------------	-------	---------

CABLU ENERGIE FY 2.5

016 RPEA14C2	[ 1]BUC.	12.000
--------------	----------	--------

INLOC DOZA RAMIFICATIE TIP IPE  
INTERCALATA PE TUB DE DIAMETRUL 13,5MM

017 RPEA14A3	[ 2]BUC.	15.000
--------------	----------	--------



018 RPEG10A1 BUC. 215.000  
CONSTRUCȚIA ELASTICĂ ÎNTRU AIR DE TELA  
SI APARATE CU CONDUCTE AVIND LUNGIMEA <  
0,5 M \*

019 RPEG14B1 [ 2]BUC. 10.000  
COMPLETARE TABLOU CU SIGURANTE

020 TRA01A10 TONA 0.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10KM

021 TRI1AA13C2 TONA 0.500  
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE  
IN PRAFURI PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,  
TEREN CATEG.2

022 TRB05A21 TONA 0.500  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 10M

=====

ANTEMASURATOARE

REPARATII EXTERIOARE CAPELA

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

crt.

=====

001 RPCE01A1 [ 5]MP.	322.000
----------------------	---------

MEMBRANA BIT.POLIESTER +ARDEZIE 4.5 KG/  
MP

002 CK09A1 [ 9]M	89.700
------------------	--------

GLAFURI TABLA ATIC

003 RPCJ49A1 [10]MP.	60.000
----------------------	--------

TENCUIELI EXTERIOARE DRISCUITE

004 RPCR54A1 [12]MP.	310.000
----------------------	---------

VOPSITORII EXTERIOARE CU VOPSEA DEKO  
LAVABILA PT.EXTERIOR,UN STRAT DEKO  
AMORSA(DILUTIE1:4),UN STRAT DEKO GRUND  
VOPSEA SI UN STRAT DEKO VOPSEA LAVABILA  
,NEDILUAT,APPLICATE PE SUPRAFETE NOI  
FOARTE ABSORBANTE

005 CE13A1 [ 6]M	30.000
------------------	--------

JGHIABURI DIN TABLA BURLANE

007 CB47A1 [32]MP.	310.000
--------------------	---------

MONTAT SCHELA METALICA

008 IZF08D1 [ 1]BUC.	4.000
----------------------	-------

HIDROIZOLARE GURI SCURGERE

009 CC02K1 [10]BUC.	1.000
---------------------	-------

RAMPA PENTRU HANDICAPATI

010 TRA01A10 TONA	6.000
-------------------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10KM

011 TRI1AA13C1 [ 2]TONA	6.000
-------------------------	-------

INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR

012 RPCU09E1 [ 2]TONA	6.000
-----------------------	-------

TRANSPORT PE VERTICALA CU SCRIPETELE

# ANTEMASURATOARE

## REPARATII INST.SANITARE

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

crt.

=====

001 SC07C1 [ 4]BUC.	1.000
---------------------	-------

LAVOAR PENTRU HANDICAPATI INCLUSIV  
BATERIE

002 RPSC08A1 [ 6]BUC.	2.000
-----------------------	-------

INLOC.COMPL.VASE WC SI REZERVOR WC LA  
SEMIINALTIME

003 SC15A3 [ 4]BUC.	1.000
---------------------	-------

VAS WC PENTRU HANDICAPATI

003 SC07C1 [ 1]BUC.	2.000
---------------------	-------

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT TIP  
CORAL

004 RPSC18B2 [ 2]BUC.	2.000
-----------------------	-------

INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE

005 SC18A1 [ 2]BUC.	2.000
---------------------	-------

CAPAC WC

006 SD13D1 [ 3]BUC.	6.000
---------------------	-------

ROBINET DE TRECERE

007 ID01A2 [12]BUC.	9.000
---------------------	-------

ROBINET COLTAR

008 SB17A1 [ 5]BUC.	66.000
---------------------	--------

FITINGURI

009 RPSB52A1 [ 1]BUC.	11.000
-----------------------	--------

INLOCUIRE RACORDURI FLEXIBILE

010 RPSD01B1 [ 6]BUC.	3.000
-----------------------	-------

INLOCUIRE RACORD SCURGERE

011 SB17E1 [ 4]BUC.	2.000
---------------------	-------

RACORD FLEXIBIL WC D 110 MM

012 RPSA24E1 [18]BUC.	18.000
-----------------------	--------

MONTAT COTURI 110X45;110X67;50X45;50X87

013 SB19A1 [ 2]BUC.	8.000
---------------------	-------

RAMIFICATII 110X67

014 PCU09H2 BUC.	3.000
------------------	-------

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU  
SAU PIATRA 61-70CM SECTIUNE 701-1000CMP

=====

015 IC09C1 [ 5]M	28.000
------------------	--------

TEAVA CU DN 15 MM

016 SA11H1 [ 1]M	6.000
------------------	-------

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA  
CONSTR.INDUSTR. IN CONDUCTE DE  
DISTRIBUTIE D=110 MM

017 SA16D1 [ 1]M	4.000
------------------	-------

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP M MONT.LA  
CONSTR.INDUSTR. IN COLOANE D=50 MM

=====

COLIERA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA

019 RPSF03C1 BUC. 2.000  
BUSONAREA PROVIZORIE A CONDUCTEI  
ALIMENTARE CU APA IN VEDEREA EXECUT.  
REPARATIILOR CU D=3/4 TOLI

019 4123501 BUC. 0.100  
DOP DIN FONTA MALEABILA T9 S487 DN 10 3/  
8

020 RPSF24B1 BUC. 2.000  
INLOCUIRE ROZETA DE PERETE PT CONDUCTE  
CU DIAM 1/2TOLI PT MASCARE STRAPUNGERI

021 RPSF20B1 M 50.000  
EFFECT.PROB.ETANS.PRES.INST.APA COND.OL.  
EXT.PINA LA 4 TOLI

022 TRA01A10 TONA 1.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10KM

023 TRI1AA13C1 [ 2]TONA 1.000  
INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR

024 TRB01A12 TONA 1.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-  
3 DISTANTA 20M

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

# ANTEMASURATOARE

## REPARATII INTERIOARE CAPELA CIMITIR MUNICIPAL

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.		

=====

001 RPCT10A1	[ 5]MP.	58.000
--------------	---------	--------

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE

003 CK11L1	[ 1]MP.	20.400
------------	---------	--------

FERESTRE METALICE LA CONSTRUCTII CU M =  
35 - 60 M CU SUPRAFATA TOC.INTRE 3-9MP  
INCL.MONTATE MECA-ASIM PVC CU GEAM  
TERMOPAN

004 CK14D1	[ 2]MP.	28.000
------------	---------	--------

USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV  
ACCESORII E IN DOUA CANATE CU SUPRAFATA  
TOCULUI INTRE 5-7 MP-ASIM PVC CU GEAM  
TERMOPAN ALB

005 RPCJ72A1	[22]MP.	718.000
--------------	---------	---------

PREAGATIREA SUPRAFETELOR INTERIOARE IN  
VEDEREA VOPSIRII CU VINACET

006 RPCJ36B1	[ 4]MP.	141.000
--------------	---------	---------

GLET LA TAVANE SI PERETI

007 RPCR25A1	[23]MP.	718.000
--------------	---------	---------

VOPSITORII LAVABILE

008 RPCJ13C1	M	52.400
--------------	---	--------

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU  
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:  
DREPTI INTRE 25-35CM LA

009 RPCM37A1	[ 5]MP.	26.000
--------------	---------	--------

MONTAT GRESIE

010 CI06A1	[ 1]MP.	98.000
------------	---------	--------

PLACAJ FAIANTA INCLUSIV ADEZIVUL

011 RPCJ20B2	[ 1]MP.	58.000
--------------	---------	--------

REPARATII TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE

012 CN04M1	MP.	51.000
------------	-----	--------

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR  
EXECUT.MAN-MEC.CU VOPSELE ULEI PE  
TENCUIELI GLETUITE IN 3 STR

012 6103610	KG	17.493
-------------	----	--------

VOPSEA NEAGRA V.901-2 NTR 90-80

013 RPCJ13C1	[ 4]MP.	14.000
--------------	---------	--------

REPARATII PERETE GIPS CARTON

=====

014 CD24A1	[11]MP.	18.000
------------	---------	--------

COMPARTIMENTARI USOARE DIN GIPS CARTON  
100MM(2PLK GK+VATA MINERALA 40MM)

015 TRA01A10	TONA	4.000
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10KM

016 TRI1AA13C1	[ 2]TONA	4.000
----------------	----------	-------

INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR

017 TRB01A12	TONA	4.000
--------------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-

3 DISTANTA 20M

018 TRB05A21 TONA 4.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 10M

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

DOTARI CAPELA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	CL20B1 [ 3]BUC.		8.000
-----	-----------------	--	-------

SUPORT DRAPERIE

002	CL20B1 [ 4]BUC.		1.000
-----	-----------------	--	-------

CONFECTIONARE PUPITRU

003	CL20B1 [ 5]BUC.		1.000
-----	-----------------	--	-------

SUPORT SICRIU

004	CC02K1 [ 9]BUC.		1.000
-----	-----------------	--	-------

RAMPA PENTRU HANDICAPATI

005	RPCM03C1 [ 2]MP.		275.000
-----	------------------	--	---------

CORTINA PLUS

006	CL20A1 [24]BUC.		6.000
-----	-----------------	--	-------

BARE DELIMITARE CU SNUR

=====

ANTEMASURATOARE

REPARATII INSTALATII ELECTRICE CAPELA

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

crt.

=====

001 RPED10C1	M	147.000
--------------	---	---------

DEMONTARE CABLU PINA LA 16 MMP INST  
CONSOLE\*

002 RPEE17B1	BUC.	12.000
--------------	------	--------

DEMONTARE APARATE UNIPOLARE IN VEDEREA  
INLOCUIRII\*

003 RPEXA06A	M	100.000
--------------	---	---------

DEMONTARI TUB SAU TEVI PROT.MONT.  
INGROPAT SAU APARENT, DIN PVC D=11-36 MM,  
INCLUS SCOATERE CONDUCT

004 RPEC20A1	[ 1]BUC.	12.000
--------------	----------	--------

DEMONTAT DOZE

005 RPCU10F1	BUC.	3.000
--------------	------	-------

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU  
GROSIMEA 51-60CM SECTIUNE 301-700CMP

006 RPCU10F1	[ 2]BUC.	26.000
--------------	----------	--------

IDENTIFICARE CIRCUITE PE PORTIUNI DE  
10ML

007 RPCU11A1	M	100.000
--------------	---	---------

EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB  
30CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR  
CIMENT

008 RPCU15A3	M	100.000
--------------	---	---------

ASTUPAREA SANT.IN ZIDARIE CU MORTAR DE  
IPSOS, SANTUL AVIND SECTIUNEA DE 15-20CMP

009 RPEF11A05	[21]BUC.	8.000
---------------	----------	-------

CORP ILUMINAT FLUORESCENT 2\*36W

010 RPEF11A05	[30]BUC.	2.000
---------------	----------	-------

INDICATOR EVACUARE EXIT

011 RPEA02R1	M	100.000
--------------	---	---------

INLOCUIRE TUB IZOLANT IP-PVC APARENT CU  
DIAMETRUL EXTERIOR 18 MM DIBLURI DE MAT  
PLASTIC <9M LUNG

012 RPEE03E1	[ 2]BUC.	10.000
--------------	----------	--------

INLOC PRIZA SIMPLA

013 RPEE01A1	[ 1]BUC.	8.000
--------------	----------	-------

INLOCUIRE INTRERUPATOR SIMPLU

=====

014 EB02A1	[ 1]M	370.000
------------	-------	---------

CABLU ELECTRIC FY 1.5 MMP

015 EB02A1	[10]M	400.000
------------	-------	---------

CABLU ENERGIE FY 2.5

016 RPEA14C2	[ 1]BUC.	12.000
--------------	----------	--------

INLOC DOZA RAMIFICATIE TIP IPE  
INTERCALATA PE TUB DE DIAMETRUL 13,5MM

017 RPEA14A3	[ 2]BUC.	15.000
--------------	----------	--------

INLOCUIRE DOZE DE APARAT

018 RPEG10A1 BUC. 215.000  
CONEXIUNI ELECTRICE INTRE SIR DE CLEME  
SI APARATE CU CONDUCTE AVIND LUNGIMEA <  
0,5 M \*

019 RPEG14B1 [ 2]BUC. 10.000  
COMPLETARE TABLOU CU SIGURANTE

020 TRA01A10 TONA 0.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10KM

021 TRI1AA13C2 TONA 0.500  
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE  
IN PRAFURI PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,  
TEREN CATEG.2

022 TRB05A21 TONA 0.500  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 10M

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

REPARATII EXTERIOARE CAPELA

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

crt.

=====

001 RPCE01A1 [ 5]MP.	322.000
----------------------	---------

MEMBRANA BIT.POLIESTER +ARDEZIE 4.5 KG/  
MP

002 CK09A1 [ 9]M	89.700
------------------	--------

GLAFURI TABLA ATIC

003 RPCJ49A1 [10]MP.	60.000
----------------------	--------

TENCUIELI EXTERIOARE DRISCUITE

004 RPCR54A1 [12]MP.	310.000
----------------------	---------

VOPSITORII EXTERIOARE CU VOPSEA DEKO  
LAVABILA PT.EXTERIOR,UN STRAT DEKO  
AMORSA(DILUTIE1:4),UN STRAT DEKO GRUND  
VOPSEA SI UN STRAT DEKO VOPSEA LAVABILA  
,NEDILUAT,APPLICATE PE SUPRAFETE NOI  
FOARTE ABSORBANTE

005 CE13A1 [ 6]M	30.000
------------------	--------

JGHIABURI DIN TABLA BURLANE

007 CB47A1 [32]MP.	310.000
--------------------	---------

MONTAT SCHELA METALICA

008 IZF08D1 [ 1]BUC.	4.000
----------------------	-------

HIDROIZOLARE GURI SCURGERE

009 CC02K1 [10]BUC.	1.000
---------------------	-------

RAMPA PENTRU HANDICAPATI

010 TRA01A10 TONA	6.000
-------------------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10KM

011 TRI1AA13C1 [ 2]TONA	6.000
-------------------------	-------

INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR

012 RPCU09E1 [ 2]TONA	6.000
-----------------------	-------

TRANSPORT PE VERTICALA CU SCRIPETELE



=====

ANTEMASURATOARE

REPARATII INST.SANITARE

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	SC07C1 [ 4]BUC.		1.000
-----	-----------------	--	-------

LAVOAR PENTRU HANDICAPATI INCLUSIV  
BATERIE

002	RPSC08A1 [ 6]BUC.		2.000
-----	-------------------	--	-------

INLOC.COMPL.VASE WC SI REZERVOR WC LA  
SEMIINALTIME

003	SC15A3 [ 4]BUC.		1.000
-----	-----------------	--	-------

VAS WC PENTRU HANDICAPATI

003	SC07C1 [ 1]BUC.		2.000
-----	-----------------	--	-------

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT TIP  
CORAL

004	RPSC18B2 [ 2]BUC.		2.000
-----	-------------------	--	-------

INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE

005	SC18A1 [ 2]BUC.		2.000
-----	-----------------	--	-------

CAPAC WC

006	SD13D1 [ 3]BUC.		6.000
-----	-----------------	--	-------

ROBINET DE TRECERE

007	ID01A2 [12]BUC.		9.000
-----	-----------------	--	-------

ROBINET COLTAR

008	SB17A1 [ 5]BUC.		66.000
-----	-----------------	--	--------

FITINGURI

009	RPSB52A1 [ 1]BUC.		11.000
-----	-------------------	--	--------

INLOCUIRE RACORDURI FLEXIBILE

010	RPSD01B1 [ 6]BUC.		3.000
-----	-------------------	--	-------

INLOCUIRE RACORD SCURGERE

011	SB17E1 [ 4]BUC.		2.000
-----	-----------------	--	-------

RACORD FLEXIBIL WC D 110 MM

012	RPSA24E1 [18]BUC.		18.000
-----	-------------------	--	--------

MONTAT COTURI 110X45;110X67;50X45;50X87

013	SB19A1 [ 2]BUC.		8.000
-----	-----------------	--	-------

RAMIFICATII 110X67

014	RPCU09H2 BUC.		3.000
-----	---------------	--	-------

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU  
SAU PIATRA 61-70CM SECTIUNE 701-1000CMP

=====

015	IC09C1 [ 5]M		28.000
-----	--------------	--	--------

TEAVA CU DN 15 MM

016	SA11H1 [ 1]M		6.000
-----	--------------	--	-------

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA  
CONSTR.INDUSTR. IN CONDUCTE DE  
DISTRIBUTIE D=110 MM

017	SA16D1 [ 1]M		4.000
-----	--------------	--	-------

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP M MONT.LA  
CONSTR.INDUSTR. IN COLOANE D=50 MM

018	RPSF01A1 10 M.		5.000
-----	----------------	--	-------

GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA

EXECUTARII REPARATIILOR \*

019 RPSF03C1 BUC. 2.000  
BUSONAREA PROVIZORIE A CONDUCTEI  
ALIMENTARE CU APA IN VEDEREA EXECUT.  
REPARATIILOR CU D=3/4 TOLI

019 4123501 BUC. 0.100  
DOP DIN FONTA MALEABILA T9 S487 DN 10 3/  
8

020 RPSF24B1 BUC. 2.000  
INLOCUIRE ROZETA DE PERETE PT CONDUCTE  
CU DIAM 1/2TOLI PT MASCARE STRAPUNGERI

021 RPSF20B1 M 50.000  
EFFECT.PROB.ETANS.PRES.INST.APA COND.OL.  
EXT.PINA LA 4 TOLI

022 TRA01A10 TONA 1.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10KM

023 TRI1AA13C1 [ 2]TONA 1.000  
INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR

024 TRB01A12 TONA 1.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-  
3 DISTANTA 20M

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)